

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 REMONT SCHODÓW					
1	KNR 4-01	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m2	szt.		
d.1	0205-07	1)	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zarte na ostro	m ²		
d.1	1102-01	(2.95*1.07)+(1.97*1.4)+(0.25*1.17*19)+(1.0*1.17)	m ²	12.642	
				RAZEM	12.642
3	KNR-W 2-	Ckiaczyny schodów z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	02 1120-01	(2.95*1.07)+(1.97*1.4)+(0.25*1.17*19)+(1.0*1.17)+(0.15*1.17*20)	m ²	16.152	
				RAZEM	16.152
4	KNR 2-02	Cokołki z płytek ceramicznych podłogow.terakotowych 150x150mm	m		
d.1	1105-04	(2.95)+(1.97)+(0.25*19)+(1.0)+(0.15*20)	m	13.670	
				RAZEM	13.670
2 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ					
5	kat. ul. własna	demontaż i utylizacja okien PCV	szt		
d.2		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR-W 2-	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2	m ²		
d.2	02 1018-03	2*(0.9*1.23)+2*(0.9*2.13)	m ²	6.048	
				RAZEM	6.048
7	KNR-W 2-	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
d.2	02 1018-04	(1.5*1.5)*1	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
8	KNR 2-02	Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z pustaków ceramicznych typu Max/220 gr.29cm	m ²		
d.2	0103-02	2*(2.15*2.13)-(1.23*0.9+0.9*2.13))	m ²	3.111	
				RAZEM	3.111
9	KNR-W 2-	Tynki wewn. zwykle kat.II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.2	02 0803-02	2*(2.15*2.13)-(1.23*0.9+0.9*2.13))	m ²	3.111	
				RAZEM	3.111
10	KNR-W 2-	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m ²		
d.2	02 0830-02	2*(2.15*2.13)-(1.23*0.9+0.9*2.13))	m ²	3.111	
				RAZEM	3.111
11	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	02 1010-03	2*(2.15*2.13)-(1.23*0.9+0.9*2.13))	m ²	3.111	
				RAZEM	3.111
12	KNR 0-17	Przygotowania podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 dwukrotnie	m ²		
d.2	2610-04	2*(2.15*2.13)-(1.23*0.9+0.9*2.13))	m ²	3.111	
				RAZEM	3.111
13	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-warstwowej z got. suchej mieszanki	m ²		
d.2	2610-02	2*(2.15*2.13)-(1.23*0.9+0.9*2.13))	m ²	3.111	
				RAZEM	3.111
3 REMONT POMIESZCZENIA KUCHENNEGO					
14	KNR-W 2-	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elem. prefabrykowanymi i betonów wylewanych	m ²		
d.3	02 0830-04	(2*(4.83+2.71+1.85))*2-(1.5*1.5+0.9*2.0)	m ²	33.510	
				RAZEM	33.510
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3	1505-03	(2*(4.83+2.71+1.85))*2-(1.5*1.5+0.9*2.0)	m ²	33.510	
				RAZEM	33.510
16	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zarte na ostro	m ²		
d.3	1102-01	(2.71*4.83)-(1.85*0.41)	m ²	12.331	
				RAZEM	12.331
17	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.3	1118-07	(2.71*4.83)-(1.85*0.41)	m ²	12.331	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.3 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża $2*(4.83+2.71+1.85)-0.90$	m	RAZEM	12.331
			m	17.880	
19	KNR 2-02 d.3 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną $2*(4.83+2.71+1.85)-0.90$	m	RAZEM	17.880
			m	17.880	
4 DRZWI ZEWNĘTRZNE PCV				RAZEM	17.880
20	KNR - W 2- d.4 02 1027-02	Drzwi zewnętrzne pływające pełne jednoskrzydłowe bez nasłotli o pow. ponad 1.5 m ² - przez analogię drzwi PCV o wymiarach 2,30x1,03. 2.37	m ²		
			m ²	2.370	
5 MAŁOWANIE SUFITÓW POKOJÓW				RAZEM	2.370
21	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem $(2.40*3.53)*2+(2.30*4.02)+(2.72*3.84)+(3.95*2.83)$	m ²		
			m ²	47.669	
				RAZEM	47.669